

**Группа компаний
"МАСТЕРПОЛ"**

**Напольные покрытия промышленного назначения
тел. +7 495 761 08 63**

Прайс-лист

на основные виды работ по устройству промышленных покрытий пола

Стоимость указана на июль 2014 года.

Стоимость работ и материалов в прайс листе указаны средние для объектов в пределах Москвы и ближнего Подмосковья. Стоимость бетона, инертных материалов, металлопроката и бетононасоса могут отличаться в зависимости от места и времени производства работ. Для каждого объекта стоимость рассчитывается индивидуально с учетом технического задания, проекта, кратности фасовки материалов и условий проведения работ только после выезда нашего специалиста на объект.

№	Наименование вида покрытия	Стоимость работ и материалов в зависимости от площади (с НДС -18%)			
		до 1000 м.кв		от 1000 м.кв.	
		Работы руб/м.кв.	Материалы руб/м.кв.	Работы руб/м.кв.	Материалы руб/м.кв.
1	Устройство подстилающего бетонного основания толщиной 100 мм без армирования с выравниванием поверхности правилом. Бетон В15 на гравийном заполнителе.	220	305	200	290
2	Устройство наплавляемой рулонной изоляции в один слой Ленокром ТПП с предварительным грунтованием битумным праймером	165	150	150	143
3	Устройство бетонного пола толщиной 70 мм. с армированием сварной сеткой ВР-1 5/100/100 с затиркой поверхности диском (под дальнейшее устройство напольных покрытий). Устройство температурно усадочных швов по сетке колонн. Бетон В22,5 (М300).	402	441	365	420
4	Устройство бетонного пола толщиной 150 мм. с объемным армированием стальной фиброй с затиркой поверхности диском (под дальнейшее устройство напольных покрытий). Устройство температурно усадочных швов по сетке колонн. Бетон В22,5 (М300).	402	1014	365	966
5	Устройство бетонного пола толщиной 70 мм. с армированием сварной сеткой ВР-1 5/100/100 с упрочненным верхним слоем с затиркой поверхности. Устройство температурно усадочных швов по сетке колонн. Бетон В22,5 (М300). Минеральный упрочнитель пр-во РОССИЯ/ЕВРОПА	402	552	365	526
			628		598
6	Устройство бетонного пола толщиной 100 мм. с объемным армированием стальной фиброй с упрочненным верхним слоем с затиркой поверхности. Устройство температурно усадочных швов по сетке колонн. Бетон В22,5 (М300). Минеральный упрочнитель пр-во РОССИЯ/ЕВРОПА	402	727	365	692
			811		772
7	Устройство бетонного пола толщиной 200 мм. с арматурным каркасом АIII d12 шаг 200x200 мм установкой закладных анкеров по картам бетонирования с упрочненным верхним слоем с затиркой поверхности. Устройство температурно усадочных швов по сетке колонн. Бетон В25 (М350). Минеральный упрочнитель пр-во РОССИЯ/ЕВРОПА	567	1392	515	1325
			1476		1405
8	Устройство самовыравнивающегося полимерцементного покрытия толщиной 5 мм. Прочность на сжатие М400. Материал производства Россия.	396	541	360	515
9	Устройство тонкослойного окрасочного покрытия на основе колерованных полимерных составов. Толщина покрытия 0,3-0,4 мм. Материал производства РОССИЯ	374	164	340	156
10	Устройство тонкослойного окрасочного покрытия на основе прозрачных полиуретановых составов. Толщина покрытия 0,3-0,4 мм. Материал производства РОССИЯ	264	91	240	87
11	Устройство наливного покрытия на основе колерованных эпоксидных составов. Толщина покрытия 2 мм. Материал производства РОССИЯ/ЕВРОПА	429	638	390	608
			1287		1226
12	Устройство противоскользкого покрытия на основе колерованных полиуретановых составов. Толщина покрытия 2-3 мм. Материал производства РОССИЯ/ЕВРОПА	450	725	390	691
			1356		1292

ПРИМЕЧАНИЕ

- 1 В данном прайс листе указаны цены на основные виды работ проводимых нашей организацией. Если Вас интересует стоимость работ по устройству напольных промышленных покрытий, таких как песконаполненные покрытия, антистатические, декоративные и другие наши менеджеры сделают расчет стоимости специально для Вашего объекта
- 2 Цены на бетонные работы даны без учета подачи смеси бетононасосом. Стоимость бетононасоса рассчитывается индивидуально в зависимости от месторасположения объекта, дальности подачи бетонной смеси. В среднем смена (8 часов) стоит 25000 - 30000 рублей в зависимости от длины трассы. Одна смена рассчитана для устройства бетонного пола на площади 400 - 700 м.кв.
- 3 В стоимость устройства полимерных покрытий не включены работы и материалы для выравнивания и ремонта поврежденной поверхности бетонного основания.
- 4 Более подробную информацию о ценах на работы и условиях выполнения работ Вы можете уточнить у менеджера компании по телефону +7 495 761 08 63